

주요공사내용

건물명	위치	주요공사내용	비고
정문 체육 시설	공통 공사	▶ 보양 및 집기이전 (이전시 재배치 포함) ▶ 훼손시 원상복구 (훼손시 이전 규격 복구) ▶ 현장정리 및 준공청소	공사 도면 및 현장 사진 참조
	철거 공사	▶ 배수 관련 철거 - 콘크리트 측구 및 집수정 철거 - 스틸그레이팅 철거(재활용 자재) ▶ 바닥 마감재 철거 - 우레탄 바닥포장 철거 - 인조잔디 철거 ▶ 부대 시설 철거 - 테니스장 심판대 및 지주대 철거 - 농구장 골대 철거 - 풋살장 골재 철거 ▶ 세면시설 철거 - 기존 세면시설 철거 - 수도시설 철거부분 바탕처리 [주차장 계단부근] - 기존 지하수 배관 메우기 [주차장 계단부근]	
	세면시설 (상/하수도) 설치	▶ 구조물공 - 신규 세면장 설치 [별도 지정위치] ▶ 상하수도공 - 상/하수도 등 설치 [별도 지정위치] - 급수 및 배수관 연결 ▶ 포장공 - 디딤석 바닥 설치 [50T]	
	폐기물 처리	▶ 공사 폐기물처리 - 폐콘크리트/건설폐자재류/혼합건설폐기물 등 처리 (폐기물처리 관련업무 일체, 폐기물처리필증 제출필)	
	기타 공사 [부분 보수]	▶ 포장공 - 기존 우레탄 바닥 부분 철거 - 바닥 부분 면정리 및 바탕처리 - 바닥면 우레탄 부분 도장	

건물명	위치	주요공사내용	비고
정문 체육 시설	테니스장 [3면]	▶ 배수공 - U형 측구[W400] 및 집수정[600*600] 설치 - 스틸그레이팅 재활용 설치 - U형 측구 주변부 마감 ▶ 포장공 - 기존 우레탄 바닥 철거 및 바탕처리 [1,930㎡] - 바닥 면정리 및 바탕처리 - 바닥면 우레탄 도장/탑코팅/라인마킹 [1,930㎡] ▶ 부대공 - 테니스 지주 설치 [스텐 / 매입식] - 테니스 네트 설치 [A급 / 3개] - 심판대 설치 [철재 / 3대] - 기존 철제 웬스 보수 - 웬스 출입문 보수 - 웬스 방풍막 교체(명지대 로고) [타포린 H=1.800m]	공사 도면 및 현장 사진 참조
	족구장 [2면]	▶ 배수공 - U형 측구[W400] 및 집수정[600*600] 설치 - 스틸그레이팅 재활용 설치 - U형 측구 주변부 마감 ▶ 포장공 - 기존 우레탄 바닥 철거 및 바탕처리 [800㎡] - 바닥 면정리 및 바탕처리 - 바닥면 우레탄 도장/탑코팅/라인마킹 [800㎡] ▶ 부대공 - 배드민턴 / 족구 겸용 지주 설치 [스텐 이동식 / 2조] - 신규 네트 설치 [2조]	
	농구장 [2면]	▶ 배수공 - U형 측구[W400] 및 집수정[600*600] 설치 - 스틸그레이팅 재활용 설치 - U형 측구 주변부 마감 ▶ 포장공 - 기존 우레탄 바닥 철거 및 바탕처리 [1,240㎡] - 바닥 면정리 및 바탕처리 - 바닥면 우레탄 도장/탑코팅/라인마킹 [1,240㎡] ▶ 부대공 - 이동식 농구대 설치 [철재 / 야외용 / 4대]	
	풋살장 [1면]	▶ 배수공 - U형 측구[W400] 및 집수정[600*600] 설치 - 스틸그레이팅 재활용 설치 - U형 측구 주변부 마감 ▶ 포장공 - 기존 인조잔디 철거 후 바닥면 보수 ▶ 인조잔디공 - 기존 인조잔디 전체 철거 및 바탕처리 [1,103㎡] - 인조잔디 설치 [1,103㎡ / T=35mm 충전재 포함] ▶ 부대공 - 신규 골대 설치 [철재 / 이동고정식 / 1조] - 기존 철제 웬스 및 그물망 보수 - 웬스 출입문 보수	